กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ **ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก สายซอยเทศบาล 21
- ☐ **เจ้าของงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ☐ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **แบบเลขที่** .....
- ☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	646,198.04	1.3624	880,380.21	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			880,380.21	
☐	คิดเป็นเงินที่ขอเบิก			**880,000.00**	
☐	ตัวอักษร	**(แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)**			

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ พานเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	**- เห็นชอบ** ลงชื่อ จ่าเอก ..... (ลิขิต หนูนิน) รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ
ลงชื่อ..... (นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	**- อนุมัติ** ลงชื่อ ..... (นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์) นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ
ลงชื่อ..... (นางสาวมาริษา บุญมา) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการ/กรรมการ	

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักความยาว 450 เมตร สายซอยเทศบาล 21 **เจ้าของงาน** เทศบาลตำบลหนองพลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ พานเพชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
	งานวางท่อระบายน้ำความยาว 450 ม.								
1	งานดินขุด	450.00	ลบ.ม.		-	75.00	33,750.00	33,750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	23.00	ลบ.ม.	420.56	9,672.88	30.00	690.00	10,362.88	
3	บ่อพักขนาด(1.00*1.00*1.20*0.10ม.)				-		-	-	
	พร้อมฝาปิด	46.00	บ่อพัก	4,000.00	184,000.00	500.00	23,000.00	207,000.00	
4	คอนกรีต หยาบ 1:3:5	23.00	ลบ.ม.	1,550.00	35,650.00	310.00	7,130.00	42,780.00	
5	ท่อขนาด ศก.0.60 ม.(มอก.ชั้น3)	404.00	ท่อน	780.00	315,120.00	50.00	20,200.00	335,320.00	
6	ปูนทรายยาแนวท่อ	40.00	ตร.ม.	100.00	4,000.00	80.00	3,200.00	7,200.00	
7	คอนกรีต ค2(Fc'=240Ksc)ประกับท่อ	4.5	ลบ.ม.	1,864.48	8,390.16	310.00	1,395.00	9,785.16	
							-	-	
							-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	<u>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</u>							646,198.04	