กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ **ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **ประเภทงาน** ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยราชประสงค์ 6/7
- ☐ **เจ้าของงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ☐ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **แบบเลขที่** .....
- ☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,093,823.23	1.3624	1,490,224.77	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,490,224.77	
☐	คิดเป็นเงินที่ขอเบิก			**1,490,000.00**	
☐	ตัวอักษร	**(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)**			

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ พานเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	**- เห็นชอบ** ลงชื่อ จ่าเอก ..... (ลิขิต หนูนิน) รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ
ลงชื่อ..... (นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	**- อนุมัติ** ลงชื่อ ..... (นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์) นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ
ลงชื่อ..... (นางสาวมาริษา บุญมา) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการ/กรรมการ	

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยราชประสงค์ 6/7 กว้าง5.00 ม.ยาว 517.00 ม.หนา 0.15 ม. **เจ้าของงาน** เทศบาลตำบลหนองพลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ พานเพชร ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
	งานถนน ค.ส.ล.								
1	คอนกรีต ค2(Fc'=240Ksc)	388	ลบ.ม.	1,864.48	723,418.24	310.00	120,280.00	843,698.24	
2	เหล็กตะแกรง wire mesh 4มม.#0.20 ม.	2,585	ตร.ม.	25.00	64,625.00		-	64,625.00	
3	ค่าเครื่องจักร์ปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	2,585	ตร.ม.	-	-	15.00	38,775.00	38,775.00	Test
4	เหล็กRB 15มม..	805.36	กก.	20.52	16,525.99		-	16,525.99	
5	ตัครอยต่อคอนกรีตและหยอดยางแอสฟัลท์	103.00	ม.	5.00	515.00	3.00	309.00	824.00	
6	ตะปู	2.00	ก.ก.	42.50	85.00		-	85.00	
7	ไม้แบบ+เคร่า+ค้ำยัน	20	ตร.ม.	180.68	3,613.60	100.00	2,000.00	5,613.60	
8	ทรายหยาบรองพื้น	155	ลบ.ม.	420.56	65,186.80	30.00	4,650.00	69,836.80	
9	กระดาษชานอ้อย	1	แผ่น	350	350.00		-	350.00	
10	หินคลุกไหลทางข้างๆละ 0.50 เมตร	101.00	ลบ.ม.	529.60	53,489.60		-	53,489.60	
					-		-	-	
					-		-		
	<u>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</u>							1,093,823.23	