กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ **ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ ประเภทงาน โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองยายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระ
- ☐ **เจ้าของงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ☐ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **แบบเลขที่** .....
- ☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	697,938.92	1.3375	933,493.31	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			933,493.31	
☐	คิดเป็นเงินที่ขอเบิก			**933,000.00**	
☐	ตัวอักษร	**(เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)**			
☐	ขนาดหรือเนื้อที่ -	ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ -	บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ พานเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวมาริษา บุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขานุการ/กรรมการ

- เห็นชอบ

ลงชื่อ จ่าเอก
(ลิขิต หนูนิน)
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ

- อนุมัติ

ลงชื่อ
(นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ระเภทงาน โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านหนองขายอ่วม พร้อมเรียงหินยาแนว และรั้วกั้นขอบสระ โดยทำการเรียงหินยาแนวลึก 3.00 เมตร และรั้วกั้นขอบสระยาว 236.00 เมตร

ำของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ

อานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ

ระมาณการโดย นายทวีศักดิ์ พานเพชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)	(บาท)	
1	**งานเรียงหินยาแนว**								
	1.1 หินใหญ่คละขนาด	235.00	ลบ.ม.	235.00	55,225.00	-	-	55,225.00	
	1.2 ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม.	420.56	5,887.84	-	-	5,887.84	
	1.3 ปูนซีเมนต์ปรอดแลนด์	69.00	ถุง	133.00	9,177.00	-	-	9,177.00	
	1.4 ค่าแรง	235.00	ลบ.ม.	-	-	540.00	126,900.00	126,900.00	
2	**งานบันได**								
	2.1 คอนกรีต ค2(Fc'=240Ksc)	8.50	ลบ.ม.	1,864.48	15,848.08	310.00	2,635.00	18,483.08	
	2.2 ตะปู	11.00	ก.ก.	46.00	506.00	100.00	1,100.00	1,606.00	
	2.3 ไม้แบบ	42.00	ตร.ม.	180.68	7,588.56	133.00	5,586.00	13,174.56	
	2.4 เหล็ก RB 6 มม.	26.64	กก.	21.76	579.69	4.10	109.22	688.91	
	2.5 เหล็ก RB 9 มม.	214.57	กก.	17.41	3,735.66	4.10	879.74	4,615.40	
	2.6 เหล็ก DB 12 มม.	541.68	กก.	19.68	10,660.26	4.10	2,220.89	12,881.15	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	40.00	920.00	-	-	920.00	
3	**งานรั้วกั้นขอบสระ**								
	3.1 คอนกรีต ค2(Fc'=240Ksc)	20.00	ลบ.ม.	1,864.48	37,289.60	310.00	6,200.00	43,489.60	
	3.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1½ นิ้ว	81.00	ท่อน	750.00	60,750.00	-	-	60,750.00	
	3.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	174.00	ท่อน	514.02	89,439.48	-	-	89,439.48	
	3.4 ทาสีกันสนิม	397.00	ตร.ม.	35.00	13,895.00	35.00	13,895.00	27,790.00	
	3.5 ค่าแรงงานเหล็ก	6,255.00	กก.	-	-	10.00	62,550.00	62,550.00	
	3.6 ค่าแรงขุดหลุมฐานราก	20.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,960.00	2,960.00	
	3.7 เหล็ก RB 9 มม.	590.00	กก.	17.41	10,271.90	4.10	2,419.00	12,690.90	
4	**งานอื่นๆ**								
	4.1 งานขุดลอกวัชพืช และดินเลน	1,776.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	44,400.00	44,400.00	
	4.2 ดินถมแต่งขอบสระ	1,098.00	ลบ.ม.	80.00	87,840.00	15.00	16,470.00	104,310.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**697,938.92**	