กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ **ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **ประเภทงาน** ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล 10
- ☐ **เจ้าของงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ☐ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **แบบเลขที่** .....
- ☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	989,242.28	1.3624	134,774.36	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			134,774.36	
☐	คิดเป็นเงินที่ขอเบิก			**1,340,000.00**	
☐	ตัวอักษร	**(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)**			
☐	ขนาดหรือเนื้อที่ -	ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ -	บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ จ่าเอก..... (ลิขิต หนูนิน) รก.ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ	ประธานกรรมการ	อนุมัติ ..... (นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์) นายกเทศมนตรี
ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ พานเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
ลงชื่อ..... (นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	

แบบประมาณราคาก่อสร้าง **แบบ ปร.4**

งาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเทศบาล 10 กว้าง 5.00 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม. **เจ้าของงาน** กองช่างเทศบาลตำบลหนองพลับ

ถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ พานเพชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง **ประมาณการเมื่อ** วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	าคาหน่วยล (บาท)	ราคารวม (บาท)		
	งานถนน ค.ส.ล.								
1	คอนกรีต ค2 (Fc'=240Ksc)	338.00	ลบ.ม.	1,950.00	659,100.00	310.00	104,780.00	763,880.00	
2	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. #0.20 ม.	2,250.00	ตร.ม.	25.00	56,250.00	-	-	56,250.00	
3	ค่าเครื่องจักร์ปรับเกรดพื้นทางเดินพร้อมบด	2,250.00	ตร.ม.	-	-	15.00	33,750.00	33,750.00	Test
4	เหล็ก RB 15 มม.	702.08	กก.	20.52	14,406.68	-	-	14,406.68	
5	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางแอสฟัสท์	450.00	ม.	5.00	2,250.00	3.00	1,350.00	3,600.00	
6	ตะปู	2.00	ก.ก.	46.00	92.00	-	-	92.00	
7	ไม้แบบ+เคร่า+ค้ำยัน	20.00	ตร.ม.	180.68	3,613.60	100.00	2,000.00	5,613.60	
8	ทรายหยาบรองพื้น	135.00	ลบ.ม.	600.00	81,000.00	30.00	4,050.00	85,050.00	
9	กระดาษชานอ้อย	1.00	แผ่น	350.00	350.00	-	-	350.00	
10	หินคลุกไหลทางข้างๆ ละ 0.20 ม.	35.00	ลบ.ม.	750.00	26,250.00	-	-	26,250.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**989,242.28**	