กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ **ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **ประเภทงาน** ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยชัยพัฒนา 1
- ☐ **เจ้าของงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ☐ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **แบบเลขที่** .....
- ☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	273,163.92	1.3624	372,158.52	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			372,158.52	
☐	คิดเป็นเงินที่ขอเบิก			**372,000.00**	
☐	ตัวอักษร	**(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)**			

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ จ่าเอก..... (ลิขิต หนูนิน) รก.ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ	ประธานกรรมการ	อนุมัติ ..... (นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์) นายกเทศมนตรี
ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ พานเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
ลงชื่อ..... (นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ะเภทงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายซอยชัยพัฒนา 1 ความยาว 76 เมตร **เจ้าของงาน**เทศบาลตำบลหนองพลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ พานเพชร ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝา ค.ส.ล.แบบปิด								
1	งานดินขุด	26.6	ลบ.ม.		-	75.00	1,995.00	1,995.00	
2	ท่อ PVC Ø 1 1/2 นิ้วชั้น 13.5	3	ท่อน	148.60	445.80		-	445.80	
3	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	3	ลบ.ม.	600.00	1,800.00	45.00	135.00	1,935.00	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3	ลบ.ม.	1550.00	4,650.00	310.00	930.00	5,580.00	
5	คอนกรีต ค2(Fc'=240Ksc)	15.20	ลบ.ม.	1,950.00	29,640.00	310.00	4,712.00	34,352.00	
6	ตะปู	10.00	ก.ก.	46.00	460.00		-	460.00	
7	ไม้แบบ+เคร่า+ค้ำยัน	56	ตร.ม.	180.68	10,118.08	100.00	5,600.00	15,718.08	
8	**เหล็กเสริมเกรด RB 24**				-		-	-	
	เหล็กRB 6มม..	6.66	กก.	22.20	147.85		-	147.85	
	เหล็กRB 9มม..	858.28	กก.	19.54	16,770.79	5.00	4,291.40	21,062.19	
9	ลวดผูกเหล็ก	58	กก.	40.00	2,320.00		-	2,320.00	
10	สีกันสนิมขนาด 3.785 ลิตร	1	กระป๋อง	397.20	397.20		-	397.20	
11	เหล็กขายึดกรอบรอง RB 6 มม.	6.66	กก.	22.20	147.85		-	147.85	
12	**งานทำเหล็กตะแกรงรางระบายน้ำแบบเปิด**				-		-	-	
13	กรอบรองฝา L 50*50*6 มม.	15	กรอบ	200.00	3,000.00	100.00	1,500.00	4,500.00	
14	เหล็ก □ 45*6 มม.*0.38 ม.	75	แท่ง	40	3,000.00	15.00	1,125.00	4,125.00	
15	เหล็ก □ 45*6 มม.*0.38 ม.	180	แท่ง	40	7,200.00		-	7,200.00	
16	สีกันสนิมขนาด 3.785 ลิตร	3	กระป๋อง	397.20	1,191.60		-	1,191.60	
17	เหล็กขายึดกรอบรอง RB 6 มม.	4.44	กก.	22.20	98.57		-	98.57	
	งานถนน ค.ส.ล.				-		-	-	
18	คอนกรีต ค2(Fc'=240Ksc)	57	ลบ.ม.	1,950.00	111,150.00	310.00	17,670.00	128,820.00	
19	เหล็กตะแกรง wire mesh 4มม.#0.20 ม.	380	ตร.ม.	25.00	9,500.00		-	9,500.00	
20	ค่าเครื่องจักร์ปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	380	ตร.ม.	-	-	15.00	5,700.00	5,700.00	
21	เหล็กRB 15มม..	124.96	กก.	20.52	2,564.18		-	2,564.18	
22	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางแอสฟัลท์	76.00	ม.	5.00	380.00	3.00	228.00	608.00	
23	ตะปู	2.00	ก.ก.	46.00	92.00		-	92.00	
24	ไม้แบบ+เคร่า+ค้ำยัน	20	ตร.ม.	180.68	3,613.60	100.00	2,000.00	5,613.60	
25	ทรายหยาบรองพื้น	23	ลบ.ม.	600	13,800.00	30.00	690.00	14,490.00	
26	กระดาษชานอ้อย	1	แผ่น	350	350.00		-	350.00	
27	หินคลุกไหลทางข้างๆละ 0.20 เมตร	5.00	ลบ.ม.	750.00	3,750.00		-	3,750.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							273,163.92	