กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ **ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **ประเภทงาน** ก่อสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำ
- ☐ **เจ้าของงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ☐ **หน่วยงานออกแบบและรายการ** กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ **แบบเลขที่** .....
- ☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	210,963.62	1.3074	275,813.84	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			275,813.84	
☐	คิดเป็นเงินที่ขอเบิก			**275,800.00**	
☐	ตัวอักษร	**(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)**			
☐	ขนาดหรือเนื้อที่	- ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ จ่าเอก..... (ลิขิต หนูนิน) รองปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ	ประธานกรรมการ	อนุมัติ ..... (นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์) นายกเทศมนตรี
ลงชื่อ..... (นายทวีศักดิ์ พานเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
ลงชื่อ..... (นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำ ความยาว 123.00 เมตร
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองพลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองพลับ

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ พานเพชร ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
	งานก่อสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำ								
1	ปรับพื้นที่				-		5,000.00	5,000.00	เหมารวม
2	งานขุดดิน -พร้อมถมกลบ	17.00	ลบ.ม.		-	75.00	1,275.00	1,275.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	541.13	541.13	30	30.00	571.13	
4	คอนกรีต หยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,550.00	1,550.00		-	1,550.00	
5	คอนกรีต ค2(Fc'=240Ksc)	17.00	ลบ.ม.	1,864.48	31,696.16	310.00	5,270.00	36,966.16	
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
6	เหล็กRB 6 มม..	455.10	ก.ก.	25.25	11,491.28		-	11,491.28	
7	เหล็กRB 12 มม..	1,260.00	ก.ก.	19.89	25,061.40		-	25,061.40	
8	ไม้แบบ+เคร่า+ค้ำยัน	20	ตร.ม.	180.68	3,613.60	100.00	2,000.00	5,613.60	
9	ตะปูขนาด 3"ชนิดผอม	25.00	ก.ก.	49.07	1,226.75		-	1,226.75	
10	ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	43.61	1,308.30		-	1,308.30	
	งานก่ออิฐ - งานฉาบปูน				-		-	-	
11	ก่ออิฐซีเพค	98	ตร.ม	100.00	9,800.00	70.00	6,860.00	16,660.00	
12	ปูนฉาบเรียบ 2 ด้าน	196	ตร.ม	70.00	13,720.00	70.00	13,720.00	27,440.00	
	แผงลวดตาข่ายโครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี				-		-	-	
13	B 4112 แผงลวดตาข่ายขนาด 2 นิ้ว				-		-	-	
	คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	120.00	ตร.ม	520	62,400.00	120.00	14,400.00	76,800.00	
					-		-	-	
	<u>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</u>							210,963.62	