สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยราชประสงค์ 4 (ป้ายนายตำนาจ จันทร์ร่วง)
- ☐ เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ☐ หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองพลับ
- ☐ แบบเลขที่ _____
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมา
		จำนวนเงิน / บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	307,240.00	1.3624	410,626.26	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			410,626.26	
☐	ถัดเป็นเงินที่ขอเบิก			**410,000.00**	
☐	ตัวอักษร	**(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**			
☐	ขนาดหรือเนื้อที่	- ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร			

ชื่อ จำนอก (อิทิด หนูนิน) รก.ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ	ประธานกรรมการ	อนุมัติ (นายเกรียงไกร หวังเกษจน์) นายกเทศมนตรี
(นายทวิศักดิ์ พานแพรว) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
(นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	

แบบประมาณราคาก่อสร้าง **แบบ ปร.4**

งาน โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยราชประสงค์ 4 (บ้านนายสำนาจ จันทร์หว่าย) เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองพลับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองพลับ

ประมาณการโดย นายทวีศักดิ์ พานเพชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)	(บาท)	
	งานวางท่อระบายน้ำความยาว 200 ม.								
1	งานขุดดิน	200.00	ลบ.ม.	-	-	75.00	15,000.00	15,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	600.00	6,000.00	30.00	300.00	6,300.00	
3	**บ่อพักขนาด (1.00*1.00*1.20*0.10ม.)**	-	-	-	-	-	-	-	
	พร้อมฝาปิด	21.00	บ่อพัก	4500.00	94,500.00	1,200.00	25,200.00	119,700.00	
4	คอนกรีต	10.00	ลบ.ม.	1,550.00	15,500.00	310.00	3,100.00	18,600.00	
5	ท่อขนาด ศก. 0.60 ม. (มอก.ชั้น3)	180.00	ท่อน	700.00	126,000.00	50.00	9,000.00	135,000.00	
6	ปูนทรายยาแนวท่อ	20.00	ตร.ม.	100.00	2,000.00	80.00	1,600.00	3,600.00	
7	คอนกรีต ค2 (Fc'=240Ksc) ประกับท่อ	4.00	ลบ.ม.	1,950.00	7,800.00	310.00	1,240.00	9,040.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยราชประสงค์ ๔ (บ้านนายอำนาจ จันทร์หร่าย) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ................เทศบาลตำบลหนองพลับ........

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน...............๔๑๐,๐๐๐................บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยราชประสงค์ ๔ (บ้านนายอำนาจ จันทร์หร่าย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑............เป็นเงิน.....๔๑๐,๐๐๐.................บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑...........บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.๔..........

๕.๒...........สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.๕..........

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑....จ่าเอกลิขิต หนูนิน................

๖.๑.....นายทวีศักดิ์ พานเพชร...........

๖.๒.....นายวรสิทธ์ ศุภะพันธุ์...........

ขอบเขตของงาน

๑. ความเป็นมา

กองช่าง ได้ทำการสำรวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ พบว่าบริเวณสายซอยราชประสงค์ ๔ (บ้านนายอำนาจ จันทร์หว่าย) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังไม่มีท่อระบายน้ำ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนน ทำให้รถจักรยานยนต์และรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางสายซอยราชประสงค์ ๔

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการหมุนเวียนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และเป็นผลดีต่อทางราชการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรายพัสดุ/ รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ข้อ ๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. คุณลักษณะเฉพาะของรายละเอียดของงานจ้าง

ดำเนินการจัดจ้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยราชประสงค์ ๔ (บ้านนายอำนาจ จันทร์หว่าย) โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร และบ่อพัก จำนวน ๒๑ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

25 มิ.ย. 2561

๗. วงเงินในการจัดหา

จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

๘. ผู้รับผิดชอบ

๑. จ่าเอกสิชิต หนูนิน	รองปลัดเทศบาลฯ	ประธานกรรมการ
๒. นายทวีศักดิ์ พานเพชร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายวรสิทธิ์ ศุภะพันธุ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ